

附件：

人事考试面试场地维修改造项目

事项	具体内容	实施范围	数量 (参考值)	包含内容及要求 (含主材、辅材、工时、废材清运等)	
基础 装修	楼顶防水治漏	顶楼防水治漏处理	750 m ²	1.清理打磨 2.水泥、沥青堵漏 3.卷材全铺 4.水泥砂浆保护层	
	乳胶漆墙面粉刷	全部房间四面、过道及楼梯间(28间)	3600 m ²	1.原乳胶漆铲除 2.高级环保纤维网格人工粘贴 3.腻子批刮底灰二遍、面灰一遍 4.腻子墙面清理 5.底漆一遍,面漆两遍	
	地砖、墙砖清洗	全部房间地面、墙面、卫生间及楼梯间	1500 m ²	清洗药水、清洗工具	
	房间门更换	生态免漆木门		29 道	木门、门套、五金、锁具、旧门拆除
		钛合金门(卫生间)		24 道	钛合金玻璃门、锁具、五金、旧门拆除
	加装窗帘	对损坏及未配房间更换(加装)窗帘		23 道	窗帘及五金配件
卫生间改造	1.男女卫生间加装木质隔断(2间)		21 m ²	木质隔断、拆除或加建部分辅材	

基础 装修		2.拖把池 1 个	1 个	成品陶瓷拖把池、水龙头
		3.台面洗手盆 1 套	1 套	石材台面、辅料
		4.卫生间修容镜	22 面	成品镜面
		5.管井门油漆上色	14 m ²	油漆、辅料
		6.卫生间地面专用防滑地垫	113 m ²	300*300 悬浮地垫
		7.卫生间给水管	74m	PPR 给水管、辅料
		电路改造	1.电线及配套材料	1200 m ²
	2.开关		62 个	成品开关
	3.插座		90 个	成品插座
	护栏及受损窗户 维修	候考室安装安全防护栏	11 m ²	钢丝防护网、辅材
		受损窗户、玻璃更换	10 道	铝合金型材、玻璃、辅材
	灯饰更换	房间及过道灯饰更换	62 盏	LED 吸顶灯
	其它项目	过道新砌隔断墙及安装窗户	3 m ²	砌墙砖及辅材、铝合金窗户
		不锈钢护栏及大门打磨清洗	1 项	清洗药水
		受损地砖修补、更换	1 项	地砖